

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาปี 2561 ของ รร.จปร.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ทิพย์ปัญญา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

สถานที่ซ่อมแซม จว.นครนายก

หน่วย รร.จปร.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถังเก็บน้ำใส (รายการคำนวณต่อ 1 ถัง) ดำเนินการจำนวน 2 ถัง งาน ถังเก็บน้ำใส จำนวน 2 ถัง								
	ถังเก็บน้ำใสขนาด Ø 17.50 ม. สูง 7.50 ม. ใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบดังนี้	80752	กก.	60.00	4,845,120.00	10.00	807,520.00	5,652,640.00	
	- แผ่นเหล็กจำนวน หนา 9 มม. มีวงชั้นรูป	2215	ตร.ม.	450.00	996,750.00	570.00	1,262,550.00	2,259,300.00	
	- พันทกราย พร้อมพันสิกรองพันกันสนิม จำนวน 2 ครั้ง และพันสิกรองพันหน้าอีก 1 ครั้ง	1	งาน	135,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	- ท่อน้ำเข้า , ท่อน้ำล้น ประตูน้ำ , AIR VENT								
	- ท่อเหล็กชนิดมีตะเข็บ ขนาด Ø 100 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ยาว 6 ม. (นน. 96.40 กก./ท่อน) (เชื่อมประกอบกันเป็นตัวยืน 2 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 1.20 ม. จำนวน 16 จุด/ถัง)	22	ท่อน	5,000.00	110,000.00	1,542.40	33,932.80	143,932.80	
	- งานเชื่อมเหล็กเสริมระหว่างโคมถึงเป็นกระตุก เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 ม. (นน. 56.20 กก./ท่อน)	3	ท่อน	1,161.75	3,485.25	899.20	2,697.60	6,182.85	
	งานรื้อถอนและเชื่อมประกอบชุดบันไดลิง สำหรับปรับลงโปงในถังใหม่								
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม. (นน. 41.10 กก./ท่อน)	3	เส้น	852.81	2,558.43	657.60	1,972.80	4,531.23	
	เชื่อมประกอบติดตั้ง								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม. (นน. 18.40 กก./ท่อน)	10	เส้น	385.56	3,855.60	294.40	2,944.00	6,799.60	
	เชื่อมประกอบติดตั้ง								
	- ปรับพื้น ค.ส.ส.เพื่อประกอบตัวถังใหม่	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาปี 2561 ของ รร.จปร.

ผู้ประมาณการ จ.สอ.กิติศักดิ์ ทิพย์ปัญญา

สถานที่ซ่อมแซม จว.นครนายก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็น เงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
2	ทำแผ่นป้ายทะเบียนลินทrophy (สิ่งอุปกรณ์) ทำจากวัสดุ อลูมิเนียมแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม. มีรูตรงมุม 4 รู สำหรับยึดติด กับสิ่งอุปกรณ์ หรือติดกาวด้านหลัง รวมค่าป้ายทะเบียน สป. (รวมค่าภาษี 7%) ข้อ 2	1	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	ค่าใช้จ่าย
		1	งาน	-	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
		รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง ข้อ 1 (จำนวน 2 ถึง)							
		2	แผ่น	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
								รวมค่าวัสดุ ข้อ 1	
								ค่า FACTOR F.	
								เป็นเงิน	
								20,960,625.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาปี 2561 ของ รร.จปร.

สถานที่ซ่อมแซม จว.นครนายก

หน่วย รร.จปร.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ทัพย์ปัญญา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงินทั้งหมด ข้อ 1 และข้อ 2							20,961,925.05	
								20,961,900.00 (ปัดเศษ)	

ผู้ตรวจประมาณการ จ.ส.อ.  ตำแหน่ง ช่างประปา กยศ.สปร.จปร.  มี.ค.61

(กิตติศักดิ์ ทัพย์ปัญญา)

ตรวจถูกต้อง พ.ต.  ตำแหน่ง ประจำแผนก กยศ.สปร.จปร.  มี.ค.61

(วิเชียร สุขสุวรรณณ์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ท.  ประธานกรรมการ

(วิเชียร สุขสุวรรณณ์)

พ.ท.  กรรมการ

(วิเชียร สุขสุวรรณณ์)

พ.ต.  กรรมการ

(วิเชียร สุขสุวรรณณ์)