

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของ รร.จปร.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๖๔,๒๖๒.๘๗ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า, ติดตั้งหม้อแปลง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๘ เป็นเงิน ๗๖๔,๒๖๒.๘๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ พ.ท. อาสาณรงค์ ยุพา
 - ๗.๒ ร.ท. ณธินันท์ กิจจันเศียร
 - ๗.๓ ร.ต. พิระ สุทัศน์

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งานโครงการ ขยายเขตรอบจ่ายหน่วยและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณป้อมยามโคกลาดวน รร.จปร.

ผู้ประมาณการ กฟผ.จว.น.ย.

ประมาณการเมื่อ 11 ต.ค. 67

จว.นครนายก แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขยายเขตรอบจ่ายหน่วยไฟฟ้า 3 เฟส และติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 KVA. เพื่อใช้กับป้อมยามโคกลาดวน และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่โรงซ่อมสนามกอล์ฟถึง วัดเขาคอก มีรายละเอียดดังนี้								
	1.1 แผนกแรงสูงภายนอก								
	- บุกเสาคอนกรีตขัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 9 ต้น พาดสายแรงสูง ขนาด	1	งาน	-	-	-	-	159,228.24	
	50 SAC จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 250 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮด ขนาด								
	25 ตารางมิลลิเมตร								
	1.2 แผนกแรงสูงภายใน								
	- บุกเสาคอนกรีตขัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูง ขนาด	1	งาน	-	-	-	-	38,442.07	
	50 SAC จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 25 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮด ขนาด								
	25 ตารางมิลลิเมตร								
	1.3 แผนกหม้อแปลงภายใน								
	- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000 - 416/240 โวลท์ ขนาด 50 KVA.	1	งาน	-	-	-	-	253,320.00	
	1.4 แผนกแรงต่ำภายใน								
	- บุกเสาคอนกรีตขัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงต่ำ ขนาด	1	งาน	-	-	-	-	242,774.05	
	50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 1,350 เมตร								

งานโครงการ ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณบ่อมยามโคกสำนวน รร.จปร.

ผู้ประมาณการ กฟภ.จ.ว.น.ย.

ประมาณการเมื่อ 11 ต.ค. 67

จ.ว.นครนายก แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.5 ค่าสหพบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	1	งาน	-	-	-	-	5,000.00	
	1.6 ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง	1	งาน	-	-	-	-	14,000.00	
	1.7 แผนภูมิเตอร์								
	- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส ขนาด 30(100) แอมป์ สามารถรับโหลดหม้อแปลงได้ไม่เกิน 50 KVA.	1	ชุด	-	-	-	-	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย ข้อ 1.1 -1.7							714,264.36	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							49,998.51	
	รวมค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ข้อ 1.							764,262.87	
	เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์								

รับรองถูกต้อง ร.ต. ตำแหน่ง ประจำแผนก กยย.สปร.ร.ร.จปร.

(วัชร สุธิตะ)

ตรวจถูกต้อง พ.อ. ตำแหน่ง ทก.กยย.สปร.ร.ร.จปร.

(วิเชียร สุขสุวรรณ)

๒๒๖ ต.ค. 67

๒๒๖ ต.ค. 67